Planilha Orçamentária

Proprietario: Prefeitura Municipa de Quatro Irmãos

Obra: Capeamento asfáltico na Av Barão Hirch - QUatro Irmãos - RS

BDI INCLUSO 23,65%

Itens	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantida de	Unitário Mão de Obra	Tota Mão de obra	Unitário Materia	Total Material	Total Geral
1			SERVIÇOS INICIAIS							
			PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.							
1.1	SINAPI-I	4813	22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	111,28	320,50	166,93	480,75	801,24
			SUB TOTAL ITEM 1				320,50		480,75	801,24
2			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA							
2.1	COMP ATUAL	96401	EXECUÇÃO COM ALFALTO DILUIDO COM CM-30	M2	2.603,64	3,03	7.881,22	7,06	18.389,51	26.270,73
			EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.							
2.2	SINAPI	96402	AF_11/2019	M2	2.603,64	0,86	2.233,92	2,00	5.212,49	7.446,41
			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ COM CAPA DE							
2.3	COMP ATUAL	CPU AUX (ROLAMENTO COM ESPESSURA DE 4,00 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	104,15	252,64	26.312,04	1.010,54	105.248,16	131.560,20
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA							
2.4	SINAPI	93590	PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:	M3XKM	3.645,10	_	-	0,85	3.098,34	3.098,34
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM							
2.5	SINAPI	93589	REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.499,49	-	-	2,35	5.873,80	5.873,80
			SUB TOTAL ITEM 2			-	36.427,18		137.822,29	174.249,47
3			SINALIZACAO VIARIA					1		
3.1	DAER	7264	PLACA OCTAGONAL 25 CM	M2	0,31	123,52	38,29	494,07	153,16	191,45
			PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20*							
3.2	SINAPI-I	13521	CM	Unidade	1,00	17,23	17,23	68,94	68,94	86,17
3.3	DAER	7264	PLACA RETANGUAR	M2	0,50	123,52	61,76	494,07	247,04	308,80
3.4	DAER	7321	SUPORTE METALICO DE 2" PAREDE 2 MM 3,5 GALVANIZADO A FOGO	Unidade	4,00	82,17	328,66	328,66	1.314,66	1.643,32
			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA							
3.5	COMP ATUAL	72947	ACRILICA COM MICROESFERA DE VIDRO	M2	35,26	7,03	247,74	16,39	578,05	825,79
			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFETIVA AREAS ESPECIAIS							
3.6	DAER	7275	FAIXAS DE SEGURANÇA	M2	33,60	17,60	591,19	41,06	1.379,45	1.970,64
			SUB TOTAL ITEM 3			_	1.284,88	1	3.741,29	5.026,17
4		<u> </u>	PASSEIO E ACESSIBIIDADE			-				
4.1	DAER	1540	MEIO FIO DE CONCRETO MFC - 06	М	298,04	13,27	3.956,00	21,66	6.454,53	10.410,54
			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA							
4.2	SINAPI	94273	EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	M	497,28	19,59	9.739,73	36,37	18.088,06	27.827,79

Itens	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantida de	Unitário Mão de Obra	Tota Mão de obra	Unitário Materia	Total Material	Total Geral
			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~							
4.3	COMP ATUAL		CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	119,35	1,99	237,60	2,75	328,12	565,72
4.4	SINAPI		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	707,19	2,34	1.654,82	-	-	1.654,82
			LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.		70.70	45.40	2 424 47	67.60	4.705.75	7.077.00
4.5	SINAPI	100324	AF_07/2019	M3	70,72	45,12	3.191,17	67,69	4.786,75	7.977,92
			EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR							
4.6	SINAPI	92396	COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	587,11	28,70	16.850,06	43,05	25.275,09	42.125,14
4.7	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	749,33	9,44	7.074,87	13,04	9.770,06	16.844,94
4.8	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	120,08	25,68	3.083,65	38,52	4.625,48	7.709,14
			SUB TOTAL ITEM 4				45.787,91	-	69.328,10	115.116,01
5			DIVERSOS			-		-	-	-
5.1	COMP ATUAL	<b>CPU AUX0</b>	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Unidade	1,00	2.471,16	2.471,16	5.251,22	5.251,22	7.722,38
5.2	COMP ATUAL	CPU AUX (	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Unidade	1,00	2.826,51	2.826,51	6.006,33	6.006,33	8.832,84
			SUB TOTAL ITEM 5				5.297,67		11.257,55	16.555,22
			TOTAL GERAL				89.118,14		222.629,98	311.748,11

REFERENCIA JULHO/2021 - SINAPI PORTO ALEGRE RS

O presente orçamento importa em R\$ Sendo material e mão de obra R\$ 311.748,11 (Trezentos e onze mil e setecentos e quarenta e oito reais e onze centavos).

R\$ 222.629,98 (Duzentos e vinte e dois mil e seiscentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos).

R\$ 89.118,14 (Oitenta e nove mil e cento e dezoito reais e quatorze centavos).

Quatro Irmaos, agosto de 2021.