



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PROFONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO IRMÃOS		QUATRO IRMÃOS							
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE					
		Porto Alegre / RS							
jan-22	Não			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
				23,65%					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
0									
1.			SERVIÇOS INICIAIS						326.863,93
1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	6.200,00	1,74	BDI 1	-	79.804,33
1.2.	COMPOSICAO	001	CORREÇÃO COM PEDRISCO	M3	105,00	481,24	BDI 1	2,15	13.330,00
1.3.	SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	24,00	134,59	BDI 1	595,05	62.480,25
								166,42	3.994,08
2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ						225.343,90
2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.200,00	2,76	BDI 1	3,41	21.142,00
2.2.	SINAPI-H	34770	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C. COM CAP 30/45 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	297,50	539,49	BDI 1	667,08	198.456,30
2.3.	SINAPI	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG. DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	105,00	44,25	BDI 1	54,72	5.745,60
3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						5.792,02
3.1.	DAER	7264	PLACA OCTAGONAL 25 CM	M²	0,31	617,59	BDI 1	763,65	236,73
3.2.	DAER	7264	PLACA RETANGULAR	M²	0,50	617,59	BDI 1	763,65	381,83
3.3.	DAER	7321	SUPORTE METÁLICA 2" PAREDE 2 MM 3,5 GALVANIZADO A FOGO	Unidade	4,00	410,83	BDI 1	507,99	2.031,96
3.4.	COMPOSICAO	002	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE VIDRO	M2	35,26	16,16	BDI 1	19,98	704,49
3.5.	DAER	7275	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRO-REFLEXIVA A BASE DE RESINDA ACRILICA COM MICROESFERA DE VIDRO	M2	33,60	58,66	BDI 1	72,53	2.437,01
4.			OUTROS						15.923,68
4.1.	COMP	CPU AUX 1	Administração local	Unidade	1,00	5.378,03	BDI 1	6.649,93	6.649,93
4.2.	COMP	CPU AUX2	Mobilização e desmobilização de equipamentos	Unidade	1,00	7.500,00	BDI 1	9.273,75	9.273,75
4.3.							BDI 1	-	-

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

QUATRO IRMÃOS

Local

05 de abril de 2022

Data

Nome: DANIELA TONIAL CATTANI

Título: ENG. CIVIL

CREA/CAU CREA RS 187.228

ART/RRT:

Nome:

Título: CREA/CAU

ART/RRT: