



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA							
PROPOSTANTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO IRMÃOS		QUATRO IRMÃOS RS	RUA LEÃO TAVJINHANSKI E SCHIMLO KOTIARENCO		PROJETO PAVIMENTA					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5		
abr-22	Não	Porto Alegre / RS	PROJETO PAVIMENTA	23.65%						

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO PAVIMENTA									671.002,87
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	11.230,92
1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	225,00	BDI 1	278,21	801,24
1.2.	COMP	CP 001	MOBILIZAÇÃO /DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	1.924,66	BDI 1	2.379,84	2.379,84
1.3.	COMP ATUAL	CPU AUX 04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	6.510,18	BDI 1	8.049,84	8.049,84
2.			PAVIMENTAÇÃO					-	649.653,46
2.1.	COMP	CP 003	LIMPEZA VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M²	6.170,65	2,40	BDI 1	2,97	18.326,83
2.2.	COMP	CP 004	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE AFTALTO E TRANSPORTE	M²	6.170,65	2,68	BDI 1	3,31	20.424,85
2.3.	COMP	CP 005	REPERFILAGEM DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	246,83	1.239,60	BDI 1	1.532,77	378.333,62
2.4.	COMP	cp 004	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE AFTALTO E TRANSPORTE	M²	4.415,65	2,68	BDI 1	3,31	14.615,80
2.5.	COMP	CP 005	REPERFILAGEM DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	132,47	1.239,60	BDI 1	1.532,77	203.046,04
2.6.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.378,87	1,06	BDI 1	1,31	14.906,32
3.			SINALIZAÇÃO					-	7.738,65
3.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.187,10	4,05	BDI 1	5,01	5.947,37
3.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	68,50	21,15	BDI 1	26,15	1.791,28
4.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.379,84
4.1.	COMP	CP 001	MOBILIZAÇÃO /DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	1.924,66	BDI 1	2.379,84	2.379,84

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

QUATRO IRMÃOS RS

Local

28 de julho de 2022

Data

Nome: DANIELA TONIAL CATTANI

Título: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU CREA RS 187.228

ART/RRT: