

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	PILARES EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 15x20, COM MONTAGEM DE FORMAS, MONTAGEM DE ARMADURAS, CONCRETAGEM MANUAL E DESFORMA	M		113,76	117,15
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0035	7,26	7,26
SINAPI-I	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6	0,17	0,17
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	21,43	23,26
SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	0,6	81,28	85,47
SINAPI-I	4509	SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M	2	3,32	3,32
SINAPI	92803	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	KG	2,468	10,32	10,34
SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	0,9702	10,89	11,04
SINAPI	94965	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	0,9702	10,89	11,04
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,03	556,04	564,90

COMPOSIÇÃO	02	EXECUÇÃO DE ANCORAGEM DE ESTRUTURA EM PILAR OU VIGA PRÉ MOLDADA, COM UTILIZAÇÃO DE BARRAS DE FERRO 10,0 MM E UNIÃO COM RESINA EPOXI	UN		28,10	28,94
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	25,72	28,07
SINAPI-I	131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	0,14	47,92	47,92
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	1,234	9,08	9,08
SINAPI	104774	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	4	2,23	2,41

27 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico: Micael de Moraes
CREA/CAU: CREA RS 248.399