



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de
#PUB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO EM ALVENARIA	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
--	----------------------	------------------	---------------------------

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	FECHAMENTO DA ACADEMIA AO AR LIVRE				
Meta	1.	FECHAMENTO DA ACADEMIA AO AR LIVRE		-	
Nível 2	1.1.	ESTRUTURA		-	
Serviço	1.1.1.	PILARES EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 15x20, COM MONTAGEM DE FORMAS, MONTAGEM DE ARMADURAS, CONCRETAGEM MANUAL E DESFORMA	M	10,50	1 pilar no meio de cada vão x 6 vãos x 1,75 m de altura
Serviço	1.1.2.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	36,40	18,20 m de extensão x 2 lados
Serviço	1.1.3.	EXECUÇÃO DE ANCORAGEM DE ESTRUTURA EM PILAR OU VIGA PRÉ MOLDADA, COM UTILIZAÇÃO DE BARRAS DE FERRO 10,0 MM E UNIÃO COM RESINA EPOXI	UN	18,00	1 ponto cada pilar + 2 pontos cada vão de verga
Nível 2	1.2.	ALVENARIAS		-	
Serviço	1.2.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	60,06	18,20 m de extensão x 2 lados x 1,65 de altura
Serviço	1.2.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	140,14	18,20 m de extensão x 2 lados x 3,85 de altura (dois lados da parede)
Serviço	1.2.3.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	140,14	área de chapisco
Nível 2	1.3.	PINTURAS		-	
Serviço	1.3.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	140,14	área da massa única
Serviço	1.3.2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	140,14	área do selador

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
ESTRUTURA
ESTRUTURA
ESTRUTURA
ALVENARIAS
ALVENARIAS
ALVENARIAS
PINTURAS
PINTURAS

REFORMA
1
17.894,90
10,50
36,40
18,00
60,06
140,14
140,14
140,14
140,14

Local
Data
quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Responsável Técnico
Nome: MICHAEL DE MORAES
CREA/CAU: CREA RS 248.399
ART/RRT: