

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, SISTEMA DE INSTALAÇÃO CLICADO - SEM O FORNECIMENTO DO PISO	M2		25,67	27,04
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,211	21,43	23,26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,422	25,72	28,07
SINAPI-I	38545	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	M2	1,33	7,75	7,75
COMPOSIÇÃO	02	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM MDF PARA PISO LAMINADO, FIXADO COM COLA DE CONTATO - SEM O FORNECIMENTO DO RODAPÉ	M		17,15	18,45
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1765	21,43	23,26
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4235	25,32	27,64
SINAPI-I	44396	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,0403	30,84	30,84
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,1581	1,22	1,22
COMPOSIÇÃO	03	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PERFIL REDUTOR OU DE EMENDA PARA PISO LAMINADO, FIXADO COM PARAFUSOS - SEM O FORNECIMENTO DO PERFIL	M		15,10	15,92
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	25,72	28,07
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	5	1,22	1,22
COMPOSIÇÃO	04	JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR, COM BANDEIRAS (JANELA COM 1,20M + BANDEIRA COM 0,55M), INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		453,99	455,27
SINAPI-I	36896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN	0,8333	509,90	509,90
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6233	23,96	23,96
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,419	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,159	21,43	23,26
COMPOSIÇÃO	05	TELHAMENTO COM TELHA TRANSLÚCIDA DE POLICARBONATO E = 0,7 MM, INCLUSO IÇAMENTO	M2		56,88	57,27
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0013	31,89	35,07
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	32,87	36,05
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	25,07	27,36
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	21,43	23,26
SINAPI-I	7184	TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLUCIDA / INCOLOR, E = *0,6* MM, DE *0,50 X 2,44* M (L X C)	M2	1,166	45,00	45,00
COMPOSIÇÃO	06	MÃO DE OBRA PARA AJUSTE DE PORTA INTERNA DE MADEIRA, TIPO SEMIOCA	UND		76,08	82,80
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75	21,43	23,26

19 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

Micael de Moraes

CREA RS 248.399